

## FORMULARZ OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

NAZWA INWESTYCJI : Budowa wielopokoleniowego parku do street workout'u w Parku Piastowskim w Zielonej Górze  
ADRES INWESTYCJI : Park Piastowski, działka o nr ewid. 123 obręb ewid. 0028 jedn. ewid. 086201\_1.0028 oraz działka o nr ewid. 100/8 obręb ewid. 0026 jedn. ewid. 086201\_10026  
INWESTOR : Miasto Zielona Góra  
ADRES INWESTORA : ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona Góra  
BRANŻA : zagospodarowanie terenu  
  
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż. Krzysztof Walkowiak  
DATA OPRACOWANIA : Listopad2018 r

---

### Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Informacje dla Oferentów:

- 1) Ilości przedmiarowe są ilościami przybliżonymi i uśrednionymi i mogą się różnić od ilości rzeczywistych.
- 2) Formularz ofertowy robót powinien być odczytywany w powiązaniu z projektem wykonawczym w zakresie uwzględniającym specyfikę wykonywanych robót. Uważa się, że Wykonawca dokładnie zapoznał się ze szczegółowym opisem robót, które należy wykonać oraz sposobem ich wykonania. Całość robót ma być wykonana zgodnie z ich intencją i znaczeniem.
- 3) Ilości przedmiarowe zawarte w formularzu ofertowym są tylko i wyłącznie elementami pomocniczymi przy składaniu oferty na wykonanie zadania.

OPRACOWAŁ :

INWESTOR :

## POZYCJE KOSZTORYSU

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. przedm.	Przedmiar	Cena jedn.	Wartość
<b>1</b>		<b>Nawierzchnia poliuretanowa</b>				
1 d.1	<b>KNR 2-31 0101-01 0101-02</b>	Mechaniczne wykonanie koryta na głębokości 29 cm	m <sup>2</sup>	38,50		
2 d.1	<b>KNR-W 2-01 0208-01 0210-04</b>	Wywóz ziemi na wysypisko	m <sup>3</sup>	11,50		
3 d.1	<b>analiza indywidualna</b>	Koszt składowania ziemi na wysypisku	m <sup>3</sup>	11,50		
4 d.1	<b>KNR 2-31 0103-04</b>	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m <sup>2</sup>	38,50		
5 d.1	<b>KNR 2-31 0105-03</b>	Podsypka piaskowa - 3 cm grubości warstwy po zagęszczeniu	m <sup>2</sup>	38,50		
6 d.1	<b>KNR 2-31 0114-05</b>	Podbudowa z kruszywa łamanego o frakcji 0-31,5 mm - warstwa o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m <sup>2</sup>	38,50		
7 d.1	<b>KNR 2-31 0114-07 + KNR 2-31 0114-08</b>	Podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5 z warstwa mialu kamiennego - warstwa o grubości po zagęszczeniu 8 cm	m <sup>2</sup>	38,50		
8 d.1	<b>analiza indywidualna</b>	Nawierzchnia elastyczna poliuretanowa o grub. 1,4 cm z samonośną warstwą podkładową	m <sup>2</sup>	38,50		
9 d.1	<b>KNR 2-31 0402-04</b>	Ława pod obrzeża betonowa z oporem	m <sup>3</sup>	1,75		
10 d.1	<b>KNR 2-31 0407-02 kalk. własna</b>	Obrzeże elastyczne o wym. 5x25 cm	m	22,00		
<b>Razem dział: Nawierzchnia poliuretanowa</b>						
<b>2</b>		<b>Nawierzchnia z piasku</b>				
11 d.2	<b>KNR 2-31 0101-01</b>	Mechaniczne wykonanie koryta na głębokości 20 cm	m <sup>2</sup>	260,50		
12 d.2	<b>KNR-W 2-01 0208-01 0210-04</b>	Wywóz ziemi na wysypisko	m <sup>3</sup>	52,50		
13 d.2	<b>analiza indywidualna</b>	Koszt składowania ziemi na wysypisku	m <sup>3</sup>	52,50		
14 d.2	<b>KNR 2-31 0103-04</b>	Profilowanie i zagęszczenie podłoża	m <sup>2</sup>	260,50		
15 d.2	<b>KNR 9-11 0101-02</b>	Ułożenie maty wodoprzepuszczalnej antyprzerostowej	m <sup>2</sup>	260,50		
16 d.2	<b>KNR 2-31 0202-05 0202-06</b>	Nawierzchnia z piasku grub. 20 cm (piasek o uziarnieniu 0,2 - 2,0 mm)	m <sup>2</sup>	260,50		
17 d.2	<b>KNR 2-31 0407-02 kalk. własna</b>	Obrzeże drewniane z drzewa iglastego impregnowanego ciśnieniowo	m	65,00		
<b>Razem dział: Nawierzchnia z piasku</b>						
<b>3</b>		<b>Nawierzchnia żwirowa</b>				
18 d.3	<b>KNR 2-31 0101-01</b>	Mechaniczne wykonanie koryta na głębokości 20 cm	m <sup>2</sup>	173,00		
19 d.3	<b>KNR-W 2-01 0208-01 0210-04</b>	Wywóz ziemi na wysypisko	m <sup>3</sup>	35,00		
20 d.3	<b>analiza indywidualna</b>	Koszt składowania ziemi na wysypisku	m <sup>3</sup>	35,00		
21 d.3	<b>KNR 2-31 0103-04</b>	Profilowanie i zagęszczenie podłoża	m <sup>2</sup>	173,00		
22 d.3	<b>KNR 9-11 0101-02</b>	Ułożenie maty wodoprzepuszczalnej antyprzerostowej	m <sup>2</sup>	173,00		

## POZYCJE KOSZTORYSU

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. przedm.	Przedmiar	Cena jedn.	Wartość
23 d.3	<b>KNR 2-31</b> <b>0202-05 0202-06</b>	Nawierzchnia żwirowa grub. 20 cm (żwir płukany, średnioziarnisty o frakcji 2-8 mm)	m <sup>2</sup>	173,00		
24 d.3	<b>KNR 2-31</b> <b>0407-02</b> kalk. własna	Obrzeże drewniane z drzewa iglastego impregnowanego ciśnieniowo	m	85,00		
<b>Razem dział: Nawierzchnia żwirowa</b>						
<b>4</b>		<b>Nawierzchnia gruntowa</b>				
25 d.4	<b>KNR 2-31</b> <b>0101-01</b>	Mechaniczne wykonanie koryta na głębokości 15 cm	m <sup>2</sup>	168,00		
26 d.4	<b>KNR 2-31</b> <b>0103-04</b>	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m <sup>2</sup>	168,00		
27 d.4	<b>analiza indywidualna</b>	Nawierzchnia z gruntu rodzimego stabilizowanego cementem w ilości 100 kg/m <sup>3</sup> , warstwa o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m <sup>2</sup>	168,00		
28 d.4	<b>KNR 2-31</b> <b>0407-02</b> kalk. własna	Obrzeże drewniane z drzewa iglastego impregnowanego ciśnieniowo	m	230,00		
<b>Razem dział: Nawierzchnia gruntowa</b>						
<b>5</b>		<b>Mała architektura</b>				
29 d.5	<b>analiza indywidualna</b>	Dostawa i montaż ławek z oparciem	szt	9,00		
30 d.5	<b>analiza indywidualna</b>	Dostawa i montaż koszy na śmieci	szt	4,00		
31 d.5	<b>analiza indywidualna</b>	Dostawa i montaż tablicy informacyjnej	szt	9,00		
32 d.5	<b>analiza indywidualna</b>	Dostawa i montaż metalowego trejażu	szt	2,00		
33 d.5	<b>analiza indywidualna</b>	Dostawa i montaż piłkochwyków	szt	1,00		
34 d.5	<b>analiza indywidualna</b>	Dostawa i montaż ławek drewnianych z pedałami	szt	4,00		
<b>Razem dział: Mała architektura</b>						
<b>6</b>		<b>Urządzenia do ćwiczeń</b>				
35 d.6	<b>analiza indywidualna</b>	Stacja do Street Workout'u w technologii stali nierdzewnej (wg wykazu urządzeń pozycja A)	kpl	1,00		
36 d.6	<b>analiza indywidualna</b>	Zestaw do Pole Dance ze stali nierdzewnej (wg wykazu urządzeń pozycja B)	szt	2,00		
37 d.6	<b>analiza indywidualna</b>	Zestaw urządzeń do rekreacji (wg wykazu urządzeń pozycje 1-8)	kpl.	1,00		
<b>Razem dział: Urządzenia do ćwiczeń</b>						
<b>7</b>		<b>Zieleń</b>				
38 d.7	<b>analiza indywidualna</b>	Koszt zakupu i dowozu ziemi urodzajnej (humusu)	m <sup>3</sup>	89,00		
39 d.7	<b>KNR 2-21</b> <b>0218-03</b>	Rozścielenie ziemi urodzajnej mechanicznie	m <sup>3</sup>	71,00		
40 d.7	<b>KNR 2-21</b> <b>0218-01</b>	Rozścielenie ziemi urodzajnej	m <sup>3</sup>	18,00		
41 d.7	<b>KNR 2-21</b> <b>0401-04</b>	Wykonanie trawników siewem na gruncie z nawożeniem	m <sup>2</sup>	886,00		
42 d.7	<b>KNR 2-21</b> <b>0302-06</b>	Nasadzenia - Śliwa wiśniowa	szt.	6,00		

## POZYCJE KOSZTORYSU

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. przedm.	Przedmiar	Cena jedn.	Wartość
43 d.7	<b>KNR 2-21</b> <b>0302-05</b>	Nasadzenia - Lilak Meyera Palibin	szt.	12,00		
44 d.7	<b>KNR 2-21</b> <b>0302-05</b>	Nasadzenia - Dereń Kwiecisty różowy	szt.	5,00		
45 d.7	<b>KNR 2-21</b> <b>0302-05</b>	Nasadzenia - Hortensja ogrodowa różowa	szt.	14,00		
46 d.7	<b>KNR 2-21</b> <b>0302-05</b>	Nasadzenia - Rododendron	szt.	9,00		
47 d.7	<b>KNR 2-21</b> <b>0302-04</b>	Nasadzenia - Lawenda wąskolistna	szt.	300,00		
48 d.7	<b>KNR 2-21</b> <b>0302-05</b>	Nasadzenia - Glicynia chińska wisteria blue sapphire	szt.	1,00		
49 d.7	<b>KNR 2-21</b> <b>0302-05</b>	Nasadzenia - Glicynia chińska wisteria "Alba"	szt.	1,00		
<b>Razem dział: Zieleni</b>						
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						

Słownie: