

FORMULARZ OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego
45320000-6 Roboty izolacyjne
45223110-0 Instalowanie konstrukcji metalowych
45432100-5 Kładzenie i wykładanie podłóg
45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni

NAZWA INWESTYCJI : Budowa pomostu w Ogrodzie Botanicznym w Zielonej Górze
ADRES INWESTYCJI : ul. Botaniczna 50A, 65-392 Zielona Góra, działka nr ewid. 954 obręb Zielona Góra jedn. ewid. 086201_1.0037
INWESTOR : Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
ADRES INWESTORA : al. Zjednoczenia 110, 65-120 Zielona Góra
BRANŻA : budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż. Krzysztof Walkowiak
DATA OPRACOWANIA : Lipiec 2018 r

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Informacje dla Oferentów:

- 1) Ilości przedmiarowe są ilościami przybliżonymi i uśrednionymi i mogą się różnić od ilości rzeczywistych.
- 2) Formularz ofertowy robót powinien być odczytywany w powiązaniu z projektem wykonawczym w zakresie uwzględniającym specyfikę wykonywanych robót. Uważa się, że Wykonawca dokładnie zapoznał się ze szczegółowym opisem robót, które należy wykonać oraz sposobem ich wykonania. Całość robót ma być wykonana zgodnie z ich intencją i znaczeniem.
- 3) Ilości przedmiarowe zawarte w formularzu ofertowym są tylko i wyłącznie elementami pomocniczymi przy składaniu oferty na wykonanie zadania.

OPRACOWAŁ:

INWESTOR :

POZYCJE KOSZTORYSU

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. przedm.	Przedmiar	Cena jedn.	Wartość
1	45111200-0	Roboty ziemne i przygotowawcze				
1 d.1	KNR-W 2-01 0203-08 0210-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami z transportem urobku samochodami na wysypisko	m ³	10,00		
2 d.1	KNR-W 2-01 0301-02	Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami na wysypisko	m ³	1,00		
3 d.1	analiza indywidualna	Koszt składowania ziemi na wysypisku	m ³	11,00		
4 d.1	KNR-W 2-01 0211-09	Wykopy wykonywane koparkami na odkład	m ³	20,00		
5 d.1	KNR-W 2-01 0310-0201	Wykopy wykonywane ręcznie na odkład	m ³	10,00		
6 d.1	KNR-W 2-01 0222-01	Mechaniczne zasypywanie wykopów	m ³	20,00		
7 d.1	KNR-W 2-01 0312-0201	Ręczne zasypywanie wykopów	m ³	10,00		
8 d.1	KNR-W 2-01 0316-08	Umocnienie ścian wykopów o głębokości do 3 m wraz z rozbiórką (ścianki szczelne)	m ²	45,00		
9 d.1	KNR-W 2-01 0604-01	Pompowanie wody z wykopów	godz.	10,00		
10 d.1	KNR 2-21 0107-04	Zabezpieczenie drzew na okres wykonywania robót ziemnych	szt.	2,00		
11 d.1	KNR-W 10 2111-01	Zabezpieczenie dna stawu folią	m ²	30,00		
12 d.1	KNR 15-01 0114-08 kalk. własna	Usunięcie roślinności wodnej	m ²	50,00		
Razem dział: Roboty ziemne i przygotowawcze						
2	45223500-1	Konstrukcje z betonu zbrojonego				
13 d.2	KNR-W 2-02 1103-01	Podkłady żwirowe na podłożu gruntowym	m ³	3,00		
14 d.2	KNR 10 0203-01	Podłoże betonowe C8/10 pod konstrukcje	m ³	1,00		
15 d.2	KNR 10 0201-04	Budowle betonowe i żelbetowe o obj. 1.01 - 10.0 m ³ - elementy żelbetowe	m ³ miesz.	7,00		
16 d.2	KNR 10 0205-02	Zbrojenie konstr.betonowych o śr. 10 mm	kg zbroj.	10,00		
17 d.2	KNR 10 0205-02	Zbrojenie konstr.betonowych o śr. 12 mm	kg zbroj.	50,00		
18 d.2	KNR 10 0205-03	Zbrojenie konstr.betonowych o śr. 16 mm	kg zbroj.	250,00		
Razem dział: Konstrukcje z betonu zbrojonego						
3	45320000-6	Roboty izolacyjne				
19 d.3	KNR AT-40 0408-03	Izolacja pionowa przeciwwodna z bitumicznych mas uszczelniających - nakładana ręcznie	m ²	5,00		
Razem dział: Roboty izolacyjne						
4	45223110-0	Instalowanie konstrukcji stalowych				
20 d.4	analiza indywidualna	Montaż elementów konstrukcji stalowej	kg	1 350,00		
21 d.4	analiza indywidualna	Liny stalowe ze stali nierdzewnej fi 10 mm	kg	25,00		
Razem dział: Instalowanie konstrukcji stalowych						
5	45432100-5	Kładzenie i wykładanie podłóg				
22 d.5	NRNKB 202 0618-03	Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej	m ²	11,50		
23 d.5	KNR-W 2-02 1104-02 1104-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki grubości 40-60 mm	m ²	8,00		

POZYCJE KOSZTORYSU

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. przedm.	Przedmiar	Cena jedn.	Wartość
24 d.5	KNR-W 2-02 1121-01	Podłoga z desek drewnianych z drewna egzotycznego typu Bangkirai na legarach drewnianych	m ²	15,00		
25 d.5	analiza indywidualna	Poręcz z drewna twardego	m	6,00		
Razem dział: Kładzenie i wykładanie podłóg						
6	45233200-1	Roboty w zakresie różnych nawierzchni				
26 d.6	KNR 2-31 0101-05 0101-06	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości chodników w gruncie kat. I-II głębokości 30 cm	m ²	22,00		
27 d.6	KNR 2-31 0103-01	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-II	m ²	22,00		
28 d.6	KNR 2-31 0105-01 0105-02	Podsypka piaskowa - 5 cm grubości warstwy po zagęszczeniu	m ²	22,00		
29 d.6	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m ²	22,00		
30 d.6	KNR 2-31 0105-01	Podsypka piaskowa - 3 cm grubości warstwy po zagęszczeniu	m ²	22,00		
31 d.6	KNR 2-31 0511-01	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm	m ²	22,00		
32 d.6	KNR 2-31 0402-04	Ława pod obrzeża betonowa z oporem	m ³	1,25		
33 d.6	KNR 2-31 0407-01	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm	m	20,00		
Razem dział: Roboty w zakresie różnych nawierzchni						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						

Słownie: