
KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI: Zagospodarowanie terenu graniczącego z boiskiem "pod hubą" do rekreacji i zabawy dla dzieci
ADRES INWESTYCJI: Zielona Góra ul. Zawadzkiego "Zośki" i Św. Cyryla i Metodego działka nr 33/2 oraz 387/3 obr. 26
NAZWA INWESTORA: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
ADRES INWESTORA: ul. Zjednoczenia 110, 65-120 Zielona Góra

DATA OPRACOWANIA: 2018-07-23

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
KOSZTORYS:						
1		ROBOTY ROZBIÓRKOWE				
1	d.1 kalk. własna	Rozebranie konstrukcji żelbetowej basenów wraz z okładziną z lastriko	m3	134,28		
2	d.1 kalk. własna	Rozebranie chudego betonu grubości do 15 cm	m3	29,83		
3	d.1 kalk. własna	Rozebranie ogrodzenia z siatki na słupkach prefabrykowanych osadzonych w gruncie	m2	37,15		
4	d.1 kalk. własna	Rozebranie nawierzchni z płyt betonowych 35x35x5cm oraz z kostki betonowej gr 6cm na podsypce piaskowej	m2	547,00		
5	d.1 kalk. własna	Rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 15 cm	m2	547,00		
6	d.1 kalk. własna	Załadowanie gruzu na środki transportowe oraz wywiezienie samochodami skrzyniowymi na odległość 5 km	m3	273,51		
7	d.1 kalk. własna	Likwidacja kwietnika w dużym brodziku na pow. 64m2 wraz z uprzątnięciem i wywiezieniem	kpl	1,00		
8	d.1 kalk. własna	Demontaż urządzeń placu zabaw: huśtawka wagowa 2szt, zabawki na sprężynie 2szt.	szt	4,00		
9	d.1 kalk. własna	Utylizacja gruzu	m3	273,51		
Razem dział: ROBOTY ROZBIÓRKOWE						
2		ZAGOSPODAROWANIE TERENU				
2.1		Plac zabaw				
10	d.2.1 KNR 2-31 0103-04	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne	m2	395,00		
11	d.2.1 KNR 2-31 0402-03 analogia	Ława pod krawężniki gumowe SBR	m3	9,38		
12	d.2.1 kalk. własna	Dostarczenie i montaż obrzeża z mieszaniny granulatu gumowego SBR oraz kleju poliuretanowego o wymiarach 5x25 cm	m	125,00		
13	d.2.1 KNR 2-31 0105-03 0105-04	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 15 cm grubości warstwy po zagęszczeniu	m2	395,00		
14	d.2.1 KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego 31,5-63mm - warstwa o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m2	395,00		
15	d.2.1 KNR 2-31 0105-03 0105-04 analogia	Podbudowa z kruszywa kamiennego 4-31,5mm - 5 cm grubości warstwy po zagęszczeniu	m2	395,00		
16	d.2.1 kalk. własna	Nawierzchnia poliuretanowa wylewana z granulatu SBR i EPDM - gr. 40mm	m2	381,56		
17	d.2.1 kalk. własna	Nawierzchnia poliuretanowa wylewana z granulatu SBR i EPDM - gr. 60mm - Huśtawka rodzinna Wysokość swobodnego upadku - 1,73m	m2	13,44		
18	d.2.1 KNR 9-07 0105-02 analogia	Odprowadzenie wody - Drenaże liniowe w gruncie, z obsypką z kruszywa płukanego 8-16mm - rura drenażowa 65 mm	m	145,00		
Razem dział: Plac zabaw						
2.2		Ścieżka rowerowa				
19	d.2.2 KNR 2-31 0103-04	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne	m2	330,00		
20	d.2.2 KNR 2-31 0402-03	Ława pod krawężniki betonowa zwykła - wykonanie ław na łukach - po zewnętrznej stronie ścieżki	m3	6,60		
21	d.2.2 KNR 2-31 0407-01	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm - układanie na łukach - po zewnętrznej stronie ścieżki	m	110,00		
22	d.2.2 kalk. własna	Nałożenie ochron gumowych na obrzeża betonowe - po zewnętrznej stronie ścieżki	m	110,00		
23	d.2.2 KNR 2-31 0109-01	Podbudowa betonowa z betonu B10 z dylatacją - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m3	33,00		

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
24 d.2.2	KNR 2-31 0310-05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 3 cm	m2	330,00		
25 d.2.2	KNR 2-31 0706-04	Malowanie linii segregacyjnych i krawędziowych przerywanych na jezdni farbą chlorokauczkową	m2	31,80		
Razem dział: Ścieżka rowerowa						
2.3 Nawierzchnia z kostki - uzupełnienia						
26 d.2.3	KNR 2-31 0103-04	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne	m2	45,00		
27 d.2.3	KNR 2-31 0104-07 0104-08	Wykonanie warstwy odsączającej gr. 15cm	m2	45,00		
28 d.2.3	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego 31,5-63mm - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m2	45,00		
29 d.2.3	KNR 2-31 0511-02	Nawierzchnie z kostki betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm - kostka z odzysku	m2	45,00		
Razem dział: Nawierzchnia z kostki - uzupełnienia						
2.4 Ogrodzenie						
30 d.2.4	KNNR-W 2 W1502-02	Ogrodzenie dookoła ścieżki rowerowej - panelowe kolor zielony wys. 1,20 m podmurówką 0,25m Górna krawędź panela zabezpieczona przed czynnikiem mogącym wyrządzić krzywdę dzieciom.	m	110,00		
31 d.2.4	KNNR-W 2 W1502-02	Ogrodzenie strefy maluchów - panelowe kolor zielony wys. 1,00 m podmurówką 0,25m Górna krawędź panela zabezpieczona przed czynnikiem mogącym wyrządzić krzywdę dzieciom.	m	70,00		
32 d.2.4	kalk. własna	Dostarczenie i montaż - Furki ogrodzeniowe panelowe 120	szt	3,00		
33 d.2.4	kalk. własna	Dostarczenie i montaż - Furki ogrodzeniowe panelowe 100	szt	1,00		
Razem dział: Ogrodzenie						
2.5 Urządzenia placu zabaw						
34 d.2.5	kalk. własna	Dostarczenie i montaż: Huśtawka Ważka	szt	1,00		
35 d.2.5	kalk. własna	Dostarczenie i montaż: bujak kogut	szt	1,00		
36 d.2.5	kalk. własna	Dostarczenie i montaż: bujak samochód	szt	1,00		
37 d.2.5	kalk. własna	Dostarczenie i montaż: huśtawka rodzinna	szt	1,00		
38 d.2.5	kalk. własna	Dostarczenie i montaż: Wieża ze zjeżdżalnią	szt	1,00		
39 d.2.5	kalk. własna	Dostarczenie i montaż: lokomotywa	szt	1,00		
40 d.2.5	kalk. własna	Dostarczenie i montaż: domek wagon	szt	1,00		
41 d.2.5	kalk. własna	Dostarczenie i montaż: równoważnia	szt	1,00		
42 d.2.5	kalk. własna	Dostarczenie i montaż: zestaw zabawowy	szt	1,00		
43 d.2.5	kalk. własna	Dostarczenie i montaż: huśtawka pojedyncza	szt	1,00		
44 d.2.5	kalk. własna	Dostarczenie i montaż: szachy	szt	1,00		
45 d.2.5	kalk. własna	Dostarczenie i montaż: Tablica informacyjna	szt	2,00		
46 d.2.5	kalk. własna	Dostarczenie i montaż: ławki z oparciem	szt	4,00		
47 d.2.5	kalk. własna	Dostarczenie i montaż: ławki bez oparcia	szt	10,00		
48 d.2.5	kalk. własna	Dostarczenie i montaż: kosz na śmieci	szt	8,00		

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
49 d.2.5	KNR 2-31 0702-02	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm	szt.	20,00		
50 d.2.5	KNR 2-31 0703-01 analogia	Przymocowanie tablic znaków drogowych nienormatywnych o powierzchni do 0.3 m2 D-6 - 6 szt. B-20- 2 szt. A-7- 2 szt. C-12 2 szt. A-1- 4 szt. A-2- 4 szt.	szt.	20,00		
Razem dział: Urządzenia placu zabaw						
Razem dział: ZAGOSPODAROWANIE TERENU						
Kosztorys netto						
VAT 23%						
Kosztorys brutto						