

## PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

NAZWA INWESTYCJI : Park Braniborski jako przestrzeń przyrodniczo - rekreacyjna  
ADRES INWESTYCJI : Park Braniborski , działka nr ewid. 351/6, 344, 408 obręb 32 oraz działka nr ewid. 769 obręb 33  
INWESTOR : Miasto Zielona Góra  
ADRES INWESTORA : ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona Góra  
BRANŻA : zagospodarowanie terenu

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż. Krzysztof Walkowiak  
DATA OPRACOWANIA : Lipiec 2019 r

---

### Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Przedmiar robót został sporządzony zgodnie z Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. z dnia 16 września 2004 r.)

Informacje dla Oferentów:

- 1) Ilości przedmiarowe są ilościami przybliżonymi i uśrednionymi i mogą się różnić od ilości rzeczywistych.
- 2) Przedmiar robót powinien być odczytywany w powiązaniu z projektem wykonawczym w zakresie uwzględniającym specyfikę wykonywanych robót. Uważa się, że Wykonawca dokładnie zapoznał się ze szczegółowym opisem robót, które należy wykonać oraz sposobem ich wykonania. Całość robót ma być wykonana zgodnie z ich intencją i znaczeniem.
- 3) Ilości wycenieniowe zawarte w przedmiarze robót są tylko i wyłącznie elementami pomocniczymi przy składaniu oferty na wykonanie zadania.

**OPRACOWAŁ :**

**INWESTOR :**

## DZIAŁY KOSZTORYSU

<b>Lp.</b>	<b>Nazwa działu</b>	<b>Od</b>	<b>Do</b>
1	Nawierzchnia z piasku	1	7
2	Mała architektura	8	20
3	Urządzenia do ćwiczeń	21	25
4	Zieleń	26	28

## PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Kod pozycji	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>			<b>Nawierzchnia z piasku</b>			
1	KNR 2-31	B-01.01.01	Mechaniczne wykonanie koryta na głębokości 20 cm	m <sup>2</sup>		
d.1	0101-01		65	m <sup>2</sup>	65,00	
					<b>RAZEM</b>	<b>65,00</b>
2	KNR-W 2-01	B-01.01.01	Wywóz ziemi na wysypisko	m <sup>3</sup>		
d.1	0208-01 0210-04		13	m <sup>3</sup>	13,00	
					<b>RAZEM</b>	<b>13,00</b>
3	analiza indywidualna	B-01.01.01	Koszt składowania ziemi na wysypisku	m <sup>3</sup>		
d.1			13	m <sup>3</sup>	13,00	
					<b>RAZEM</b>	<b>13,00</b>
4	KNR 2-31	B-01.01.01	Profilowanie i zagęszczenie podłoża	m <sup>2</sup>		
d.1	0103-04		65	m <sup>2</sup>	65,00	
					<b>RAZEM</b>	<b>65,00</b>
5	KNR 9-11	B-01.01.01	Ułożenie maty wodoprzepuszczalnej antyprzerostowej	m <sup>2</sup>		
d.1	0101-02		65	m <sup>2</sup>	65,00	
					<b>RAZEM</b>	<b>65,00</b>
6	KNR 2-31	B-01.01.01	Nawierzchnia z piasku grub. 20 cm (piasek o uziarnieniu 0,2 - 2,0 mm)	m <sup>2</sup>		
d.1	0202-05 0202-06		65	m <sup>2</sup>	65,00	
					<b>RAZEM</b>	<b>65,00</b>
7	KNR 2-31	B-01.01.01	Obrzeże drewniane z drzewa iglastego impregnowanego ciśnieniowo	m		
d.1	0407-02 kalk. własna		53	m	53,00	
					<b>RAZEM</b>	<b>53,00</b>
<b>2</b>			<b>Mała architektura</b>			
8	analiza indywidualna	B-01.01.02	Dostawa i montaż ławek drewnianych z oparciem	szt		
d.2			15	szt	15,00	
					<b>RAZEM</b>	<b>15,00</b>
9	analiza indywidualna	B-01.01.02	Dostawa i montaż koszy na śmieci	szt		
d.2			7	szt	7,00	
					<b>RAZEM</b>	<b>7,00</b>
10	analiza indywidualna	B-01.01.02	Dostawa i montaż dystrybutora zestawów higienicznych	szt		
d.2			4	szt	4,00	
					<b>RAZEM</b>	<b>4,00</b>
11	analiza indywidualna	B-01.01.02	Dostawa i montaż leżaków	szt		
d.2			5	szt	5,00	
					<b>RAZEM</b>	<b>5,00</b>
12	analiza indywidualna	B-01.01.02	Dostawa i montaż tablic informacyjnych przy wejściach do parku	szt		
d.2			8	szt	8,00	
					<b>RAZEM</b>	<b>8,00</b>
13	analiza indywidualna	B-01.01.02	Dostawa i montaż głazów z napisem "Park Braniborski" przy wejściach do parku	szt		

## PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Kod pozycji	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			8	szt	8,00	
					<b>RAZEM</b>	<b>8,00</b>
14	d.2 analiza indywidualna	B-01.01.02	Dostawa i montaż stojaków na rowery w kształcie odwróconej litery U	szt		
			4	szt	4,00	
					<b>RAZEM</b>	<b>4,00</b>
15	d.2 analiza indywidualna	B-01.01.02	Dostawa i montaż budek lęgowych dla dzięcioła	szt		
			1	szt	1,00	
					<b>RAZEM</b>	<b>1,00</b>
16	d.2 analiza indywidualna	B-01.01.02	Dostawa i montaż budek lęgowych dla sów i nietoperzy	szt		
			5	szt	5,00	
					<b>RAZEM</b>	<b>5,00</b>
17	d.2 analiza indywidualna	B-01.01.02	Dostawa i montaż tablic tematycznych - tablica T2	szt		
			1	szt	1,00	
					<b>RAZEM</b>	<b>1,00</b>
18	d.2 analiza indywidualna	B-01.01.02	Dostawa i montaż tablic tematycznych - tablica T3	szt		
			1	szt	1,00	
					<b>RAZEM</b>	<b>1,00</b>
19	d.2 analiza indywidualna	B-01.01.02	Dostawa i montaż tablic tematycznych - tablica T4	szt		
			1	szt	1,00	
					<b>RAZEM</b>	<b>1,00</b>
20	d.2 analiza indywidualna	B-01.01.02	Dostawa i montaż tablic tematycznych - tablica T5 - T10	szt		
			6	szt	6,00	
					<b>RAZEM</b>	<b>6,00</b>
<b>3</b>			<b>Urządzenia do ćwiczeń</b>			
21	d.3 analiza indywidualna	B-01.01.03	Dostawa i montaż urządzeń siłowni - urządzenie S1 - motyl + prasa + drabinka + poręcz	szt		
			1	szt	1,00	
					<b>RAZEM</b>	<b>1,00</b>
22	d.3 analiza indywidualna	B-01.01.03	Dostawa i montaż urządzeń siłowni - urządzenie S2 - serfer + biegacz + stepper	szt		
			1	szt	1,00	
					<b>RAZEM</b>	<b>1,00</b>
23	d.3 analiza indywidualna	B-01.01.03	Dostawa i montaż urządzeń siłowni - urządzenie S3 - narciarz + serfer	szt		
			1	szt	1,00	
					<b>RAZEM</b>	<b>1,00</b>
24	d.3 analiza indywidualna	B-01.01.03	Dostawa i montaż urządzeń siłowni - urządzenie S4 - ławka z oparciem z pedałami	szt		
			2	szt	2,00	
					<b>RAZEM</b>	<b>2,00</b>
25	d.3 analiza indywidualna	B-01.01.03	Dostawa i montaż urządzeń siłowni - urządzenie S5 - tablice z informacją o urządzeniu	szt		
			5	szt	5,00	

## PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Kod pozycji	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
					<b>RAZEM</b>	<b>5,00</b>
<b>4</b>			<b>Zieleń</b>			
26	KNR 2-21	B-01.01.04	Nasadzenia - Buk Czarny	szt.		
d.4	0302-07		1	szt.	1,00	
					<b>RAZEM</b>	<b>1,00</b>
27	KNR 2-21	B-01.01.04	Nasadzenia - Morwa Biała	szt.		
d.4	0302-05		5	szt.	5,00	
					<b>RAZEM</b>	<b>5,00</b>
28	KNR 2-21	B-01.01.04	Kapsuła pamięci (zakopanie przy 3 metrowym buku Black Swan)	szt.		
d.4	analiza indywidualna		1	szt.	1,00	
					<b>RAZEM</b>	<b>1,00</b>