

KOSZTORYS INWESTORSKI

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

MODERNIZACJA OKRĄGŁEGO BOISKA

PRZY UL. RYDZA ŚMIGŁEGO – ETAP II, KONTYNUACJA ZADANIA: ZAGOSPODAROWANIE
TERENU POMIĘDZY UL. RYDZA ŚMIGŁEGO
A UL. KARD. STEFANA WYSZYŃSKIEGO,
NA DZIAŁCE O NR EWID. 138/14, OBRĘB 25 W ZIELONEJ GÓRZE
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: 086201_1.0026

Lp.	Kod Specyfikacji Technicznej	Opis	Jedn. miary	Obmiar	Cena	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
1	E-00.00.01 (CPV 45314300-4) LINIE KABLOWE nn 0,4kV					
1.1	E-00.00.01	Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III	m	19,00		
1.2	E-00.00.01	Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III	m	19,00		
1.3	E-00.00.01	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m - 2x10 cm	m	19,00		
1.4	E-00.00.01	Ułożenie rur osłonowych fi 50	m	7,00		
1.5	E-00.00.01	Mocowanie rur osłonowych PVC fi 25 samogasnących na uchwytach	m	17,00		
1.6	E-00.00.01	Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych ręcznie - Kabel YKY 3x6 mm ²	m	12,00		
1.7	E-00.00.01	Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach - Kabel YKY 3x6 mm ²	m	30,00		
1.8	E-00.00.01	Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 40 cm w ścianach i uszczelnienie	otw.	1,00		
1.9	E-00.00.01	Układanie uziomów w rowach kablowych- bednarka FeZn 25x4	m	19,00		
1.10	E-00.00.01	Badanie linii kablowej N.N.- kabel 3-żyłowy	odc.	1,00		
					RAZEM DZIAŁ:	
2	E-00.00.02 (CPV 45315700-5) TABLICE ELEKTRYCZNE					
2.2	E-00.00.02	Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 10kg wraz z konstrukcją - mocowanie przez przykręcenie do gotowego podłoża - tablica TLZ	szt.	1,00		
2.3	E-00.00.02	Montaż aparaty elektrycznych o masie do 2.5 kg w tablicy- zabezpieczenie przedlicznikowe	szt.	1,00		
					RAZEM DZIAŁ:	
Ogółem wartość kosztorysowa robót						