

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

NAZWA INWESTYCJI : Budowa wielopokoleniowego parku do street workout'u w Parku Piastowskim w Zielonej Górze
ADRES INWESTYCJI : Park Piastowski, działka o nr ewid. 123 obręb ewid. 0028 jedn. ewid. 086201_1.0028 oraz działka o nr ewid. 100/8 obręb ewid. 0026 jedn. ewid. 086201_10026
INWESTOR : Miasto Zielona Góra
ADRES INWESTORA : ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona Góra
BRANŻA : zagospodarowanie terenu
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż. Krzysztof Walkowiak
DATA OPRACOWANIA : Listopad2018 r

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Przedmiar robót został sporządzony zgodnie z Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. z dnia 16 września 2004 r.)

Informacje dla Oferentów:

- 1) Ilości przedmiarowe są ilościami przybliżonymi i uśrednionymi i mogą się różnić od ilości rzeczywistych.
- 2) Przedmiar robót powinien być odczytywany w powiązaniu z projektem wykonawczym w zakresie uwzględniającym specyfikę wykonywanych robót. Uważa się, że Wykonawca dokładnie zapoznał się ze szczegółowym opisem robót, które należy wykonać oraz sposobem ich wykonania. Całość robót ma być wykonana zgodnie z ich intencją i znaczeniem.
- 3) Ilości wyceniowe zawarte w przedmiarze robót są tylko i wyłącznie elementami pomocniczymi przy składaniu oferty na wykonanie zadania.

OPRACOWAŁ :

INWESTOR :

DZIAŁY KOSZTORYSU

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
1	Nawierzchnia poliuretanowa	1	10
2	Nawierzchnia z piasku	11	17
3	Nawierzchnia żwirowa	18	24
4	Nawierzchnia gruntowa	25	28
5	Mała architektura	29	34
6	Urządzenia do ćwiczeń	35	37
7	Zieleń	38	49

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Kod pozycji	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1			Nawierzchnia poliuretanowa			
1	KNR 2-31	B-01.01.01	Mechaniczne wykonanie koryta na głębokości 29 cm	m ²		
d.1	0101-01 0101-02			m ²	38,50	
			38,5			
					RAZEM	38,50
2	KNR-W 2-01	B-01.01.01	Wywóz ziemi na wysypisko	m ³		
d.1	0208-01 0210-04			m ³	11,50	
			11,5			
					RAZEM	11,50
3	KNR 2-31	B-01.01.01	Koszt składowania ziemi na wysypisku	m ³		
d.1	analiza indywidualna			m ³	11,50	
			11,5			
					RAZEM	11,50
4	KNR 2-31	B-01.01.01	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²		
d.1	0103-04			m ²	38,50	
			38,5			
					RAZEM	38,50
5	KNR 2-31	B-01.01.01	Podsypka piaskowa - 3 cm grubości warstwy po zagęszczeniu	m ²		
d.1	0105-03			m ²	38,50	
			38,5			
					RAZEM	38,50
6	KNR 2-31	B-01.01.01	Podbudowa z kruszywa łamanego o frakcji 0-31,5 mm - warstwa o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m ²		
d.1	0114-05			m ²	38,50	
			38,5			
					RAZEM	38,50
7	KNR 2-31	B-01.01.01	Podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5 z warstwa miálu kamiennego - warstwa o grubości po zagęszczeniu 8 cm	m ²		
d.1	0114-07 + KNR 2-31 0114-08			m ²	38,50	
			38,5			
					RAZEM	38,50
8	KNR 2-31	B-01.01.01	Nawierzchnia elastyczna poliuretanowa o grub. 1,4 cm z samonośną warstwą podkładową	m ²		
d.1	analiza indywidualna			m ²	38,50	
			38,5			
					RAZEM	38,50
9	KNR 2-31	B-01.01.01	Ława pod obrzeża betonowa z oporem	m ³		
d.1	0402-04			m ³	1,75	
			1,75			
					RAZEM	1,75
10	KNR 2-31	B-01.01.01	Obrzeże elastyczne o wym. 5x25 cm	m		
d.1	0407-02 kalk. własna			m	22,00	
			22			
					RAZEM	22,00
2			Nawierzchnia z piasku			
11	KNR 2-31	B-01.01.02	Mechaniczne wykonanie koryta na głębokości 20 cm	m ²		
d.2	0101-01			m ²	260,50	
			260,5			
					RAZEM	260,50
12	KNR-W 2-01	B-01.01.02	Wywóz ziemi na wysypisko	m ³		
d.2	0208-01 0210-04			m ³	52,50	
			52,5			
					RAZEM	52,50
13	KNR 2-31	B-01.01.02	Koszt składowania ziemi na wysypisku	m ³		
d.2	analiza indywidualna			m ³	52,50	
			52,5			

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Kod pozycji	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
					RAZEM	52,50
14	KNR 2-31 d.2 0103-04	B-01.01.02	Profilowanie i zagęszczenie podłoża	m ²		
			260,5	m ²	260,50	
					RAZEM	260,50
15	KNR 9-11 d.2 0101-02	B-01.01.02	Ułożenie maty wodoprzepuszczalnej antyprzerostowej	m ²		
			260,5	m ²	260,50	
					RAZEM	260,50
16	KNR 2-31 d.2 0202-05 0202-06	B-01.01.02	Nawierzchnia z piasku grub. 20 cm (piasek o uziarnieniu 0,2 - 2,0 mm)	m ²		
			260,5	m ²	260,50	
					RAZEM	260,50
17	KNR 2-31 d.2 0407-02 kalk. własna	B-01.01.02	Obrzeże drewniane z drzewa iglastego impregnowanego ciśnieniowo	m		
			65	m	65,00	
					RAZEM	65,00
3			Nawierzchnia żwirowa			
18	KNR 2-31 d.3 0101-01	B-01.01.03	Mechaniczne wykonanie koryta na głębokości 20 cm	m ²		
			173	m ²	173,00	
					RAZEM	173,00
19	KNR-W 2-01 d.3 0208-01 0210-04	B-01.01.03	Wywóz ziemi na wysypisko	m ³		
			35	m ³	35,00	
					RAZEM	35,00
20	d.3 analiza indywidualna	B-01.01.03	Koszt składowania ziemi na wysypisku	m ³		
			35	m ³	35,00	
					RAZEM	35,00
21	KNR 2-31 d.3 0103-04	B-01.01.03	Profilowanie i zagęszczenie podłoża	m ²		
			173	m ²	173,00	
					RAZEM	173,00
22	KNR 9-11 d.3 0101-02	B-01.01.03	Ułożenie maty wodoprzepuszczalnej antyprzerostowej	m ²		
			173	m ²	173,00	
					RAZEM	173,00
23	KNR 2-31 d.3 0202-05 0202-06	B-01.01.03	Nawierzchnia żwirowa grub. 20 cm (żwir płukany, średnioziarnisty o frakcji 2-8 mm)	m ²		
			173	m ²	173,00	
					RAZEM	173,00
24	KNR 2-31 d.3 0407-02 kalk. własna	B-01.01.03	Obrzeże drewniane z drzewa iglastego impregnowanego ciśnieniowo	m		
			85	m	85,00	
					RAZEM	85,00
4			Nawierzchnia gruntowa			
25	KNR 2-31 d.4 0101-01	B-01.01.04	Mechaniczne wykonanie koryta na głębokości 15 cm	m ²		
			168	m ²	168,00	
					RAZEM	168,00
26	KNR 2-31 d.4 0103-04	B-01.01.04	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²		
			168	m ²	168,00	
					RAZEM	168,00

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Kod pozycji	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
27	d.4 analiza indywidualna	B-01.01.04	Nawierzchnia z gruntu rodzimego stabilizowanego cementem w ilości 100 kg/m ³ , warstwa o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m ²		
			168	m ²	168,00	
					RAZEM	168,00
28	d.4 KNR 2-31 0407-02 kalk. własna	B-01.01.04	Obrzeże drewniane z drzewa iglastego impregnowanego ciśnieniowo	m		
			230	m	230,00	
					RAZEM	230,00
5			Mała architektura			
29	d.5 analiza indywidualna	B-01.01.05	Dostawa i montaż ławek z oparciem	szt		
			9	szt	9,00	
					RAZEM	9,00
30	d.5 analiza indywidualna	B-01.01.05	Dostawa i montaż koszy na śmieci	szt		
			4	szt	4,00	
					RAZEM	4,00
31	d.5 analiza indywidualna	B-01.01.05	Dostawa i montaż tablicy informacyjnej	szt		
			9	szt	9,00	
					RAZEM	9,00
32	d.5 analiza indywidualna	B-01.01.05	Dostawa i montaż metalowego trejażu	szt		
			2	szt	2,00	
					RAZEM	2,00
33	d.5 analiza indywidualna	B-01.01.05	Dostawa i montaż piłkochwytyw	szt		
			1	szt	1,00	
					RAZEM	1,00
34	d.5 analiza indywidualna	B-01.01.05	Dostawa i montaż ławek drewnianych z pedałami	szt		
			4	szt	4,00	
					RAZEM	4,00
6			Urządzenia do ćwiczeń			
35	d.6 analiza indywidualna	B-01.01.06	Stacja do Street Workout'u w technologii stali nierdzewnej (wg wykazu urządzeń pozycja A)	kpl		
			1	kpl	1,00	
					RAZEM	1,00
36	d.6 analiza indywidualna	B-01.01.06	Zestaw do Pole Dance ze stali nierdzewnej (wg wykazu urządzeń pozycja B)	szt		
			2	szt	2,00	
					RAZEM	2,00
37	d.6 analiza indywidualna	B-01.01.06	Zestaw urządzeń do rekreacji (wg wykazu urządzeń pozycje 1-8)	kpl.		
			1	kpl.	1,00	
					RAZEM	1,00
7			Zieleń			
38	d.7 analiza indywidualna	B-01.01.07	Koszt zakupu i dowozu ziemi urodzajnej (humusu)	m ³		
			89	m ³	89,00	

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Kod pozycji	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
					RAZEM	89,00
39	KNR 2-21 d.7 0218-03	B-01.01.07	Rozścielenie ziemi urodzajnej mechanicznie	m ³		
			71	m ³	71,00	
					RAZEM	71,00
40	KNR 2-21 d.7 0218-01	B-01.01.07	Rozścielenie ziemi urodzajnej	m ³		
			18	m ³	18,00	
					RAZEM	18,00
41	KNR 2-21 d.7 0401-04	B-01.01.07	Wykonanie trawników siewem na gruncie z nawożeniem	m ²		
			886	m ²	886,00	
					RAZEM	886,00
42	KNR 2-21 d.7 0302-06	B-01.01.07	Nasadzenia - Śliwa wiśniowa	szt.		
			6	szt.	6,00	
					RAZEM	6,00
43	KNR 2-21 d.7 0302-05	B-01.01.07	Nasadzenia - Lilak Meyera Palibin	szt.		
			12	szt.	12,00	
					RAZEM	12,00
44	KNR 2-21 d.7 0302-05	B-01.01.07	Nasadzenia - Dereń Kwiecisty różowy	szt.		
			5	szt.	5,00	
					RAZEM	5,00
45	KNR 2-21 d.7 0302-05	B-01.01.07	Nasadzenia - Hortensja ogrodowa różowa	szt.		
			14	szt.	14,00	
					RAZEM	14,00
46	KNR 2-21 d.7 0302-05	B-01.01.07	Nasadzenia - Rododendron	szt.		
			9	szt.	9,00	
					RAZEM	9,00
47	KNR 2-21 d.7 0302-04	B-01.01.07	Nasadzenia - Lawenda wąskolistna	szt.		
			300	szt.	300,00	
					RAZEM	300,00
48	KNR 2-21 d.7 0302-05	B-01.01.07	Nasadzenia - Glicynia chińska wisteria blue sapphire	szt.		
			1	szt.	1,00	
					RAZEM	1,00
49	KNR 2-21 d.7 0302-05	B-01.01.07	Nasadzenia - Glicynia chińska wisteria "Alba"	szt.		
			1	szt.	1,00	
					RAZEM	1,00