











ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ DO WYMIANY

OKNA DREWNIANE JEDNORAMOWE									
RODZAJ									
OZNACZENIE	O1	O2	O3	O4	O5	O6	O7	O8	O9
SCHEMAT									
	SZEROKOŚĆ OTWORU Ho	96	96	166	58	98	40	118	82
	WYSOKOŚĆ OTWORU So	56	88	90	90	90	50	220	48
	K	6	1	1	1	1	1		
	PIWNICA								
	PARTER						1		
	I PIĘTRO							1	
	PODDASZE								14
RAZEM SZTUK:	6	1	1	1	1	1	1	1	14

UWAGI:

OKNA PIWNIC 03, 04 I 05 - PODMUROWAĆ MUR DO PRAPETU CEGŁA PEŁNĄ + TYNK - DO PROJEKTOWANEJ WYSOKOŚCI OKIEN
OKNA O KONSTRUKCJI JEDNORAMOWEJ Z DREWNA KLEJONEGO SELEKCJONOWANEGO - DREWNO SOSNOWE POD MALOWANIE
SZKLENIE SZYBĄ KLEJONĄ WSP. U DLA OKIEN PIWNIC I PRZEBUDÓWKI - 1,8 W/m²K (01.02.03.04.05.06),
WSPÓŁCZYNNIK U DLA OKIEN KLATKI SCHODOWEJ (07 I 08) - 1,6W/m²K , WSPÓŁCZYNNIK U DLA OKIEN PODDASZA (09) - U = 1,3W/m²K
MIKROWENTYLACJA I NAWIEWNIKI WRĘBOWE ZAPEWNIĄCE NAPIĘTY POWIETRZA ZGODNIE Z NORMĄ
KONSTRUKCJA OKIEN PIWNICZNYCH - SŁUPKI STAŁE I RUCHOME JAK W OKNACH ISTNIEJĄCYCH
KONSTRUKCJA OKIEN KLATKI SCHODOWEJ (07 I 08) - WYKONAĆ DETALE NA WZÓR ISTNIEJĄCYCH - SŁUPKI STAŁE Z GŁOWICZKAMI I BAZAMI, LISTAWA RÓWKOWANA,
SZPROSY NAKLEJANE WIENECZKI (OBUSTRONNIE), OKAPNIKI - DREWNIANE
OKNA MALOWANE FABRYCZNIE NA KOLOR BIAŁY , PARAPETY WEWNĘTRZNE DREWNIANE GR. 4,5 cm
PRZY WYKONYWANIU OKNA 08 - NALEŻY UWZGLĘDNIĆ POZIOMY SPOCZNIKÓW I ZAMONTOWAĆ ZAWIASY PRZY BARIERKACH NA SPOCZNIKU
SZCZEGÓŁY ROZMIĄŻAŃ TECHNICZNYCH - WG SYSTEMU WYKONAWCY STOLARKI, WSZYSTKIE MATERIAŁY DO PRODUKCJI STOLARKI MUSZĄ POSIADAĆ STOSOWNE ATESTY



ZESTAWIENIE DRZWI DO WYMIANY

RODZAJ		
OZNACZENIE	DZ 1	
SCHEMAT		
	WYTYCZNE DO WYKONANIA DRZWI ZEWNĘTRZNYCH DREWNIANYCH ANTYWILAMANOWYCH DO PRZEBUDÓWKI:	
	- GRUBOŚĆ SKRZYDŁA : 68-72mm	
	- OSIECZNIKA I PŁYCINY Z DREWNA KLEJONEGO LUB LITEGO TWARDEGO	
	- ELEMENTY KLEJONE KLEJAMI WODOODOPORNYMI	
SZTUK	PIWNICA	
	PARTER	1
	I PIĘTRO	
	PODDASZE	
RAZEM SZTUK:	1	


BUDYNEK MIESZKALNY
ZIELONA GÓRA ALEJA NIEPODLEGŁOŚCI NR 35

OKNO KLATKI SCHODOWEJ 07
PRZEKRÓJ PIONOWY - SCHEMAT

OKNO KLATKI SCHODOWEJ 08
PRZEKRÓJ PIONOWY - SCHEMAT



OKNO KLATKI SCHODOWEJ 07
PRZEKRÓJ POZIOMY - SCHEMAT



UWAGA:
PRZED ZAMÓWIENIEM STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ WSZYSTKIE WYMIARY OTWORÓW NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE

PRACOWNIA PROJEKTOWA "RENOWACJA"		
Nazwa i adres:	BUDYNEK MIESZKALNY ZIELONA GÓRA ALEJA NIEPODLEGŁOŚCI NR 35	
Tytuł rysunku:	WYKAZ STOLARKI DO WYMIANY	
Projektant:	mgr inż. arch. DOROTA KRUPKA	Upz. 167 / 82 / ZS DO PROJ. ARCHITEKTURY BEZ OGRANICZEN
Data opracowania:	SIERPIEŃ 2015r.	Skala: 1 : 100
		Nr rys. 7

